

Zamieszczamy uzupełnienie do Przedmiaru Robót na „Przebudowę ulicy Parkowej w Ujeździe”.

Jednocześnie informujemy, że kosztorys ślepy/ofertowy obejmuje całość zamówienia

## Przedmiar/obmiar robót

Lp	Opis	Suma
<b>1.</b>	<b>Element: Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe</b>	
1.1.	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 1	
	Jm. km	Razem:
1.2.	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej 25*1.5	
	Jm. m2	Razem:
1.3.	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 25	
	Jm. m	Razem:
1.4.	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej 25	
	Jm. m	Razem:
1.5.	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 60 cm 8	
	Jm. m	Razem:
1.6.	Rozebranie ścianek czołowych i ław betonowych przepustów 2*0.3*2*1.5	
	Jm. m3	Razem:
1.7.	Rozebranie przepustów na zjazdach z rur betonowych o śr. 40 cm 5+5+5	
	Jm. m	Razem:
1.8.	Rozebranie ist. nawierzchni jezdni z mas mineralno-bitumicznych gr. 5 cm mechanicznie 850*5+350	460
	Jm. m2	Razem:
1.9.	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km 37.5*0.07+25*0.15*0.3+25*0.08*0.3+8*0.5+1.8+15*0.28+4600*0.05	24
	Jm. m3	Razem:
1.10.	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samoch. samowylad. - dod. za każdy nast. rozp. 1 km. transport na dalsze 4km. 244.35	24
	Jm. m3	Razem:
<b>2.</b>	<b>Element: Roboty ziemne</b>	
2.1.	Roboty ziemne ( korytowanie pod konstrukcję drogi, włączenia, krawężniki ) wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. 2092.81+76.29+689*0.33	239
	Jm. m3	Razem:
2.2.	Roboty ziemne ( odtworzenie istniejących i wykonanie nowych rowów ) wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. 287.5	28
	Jm. m3	Razem: