



Przekroje normalne



Warstwa ściernalna z BA	0/	gr 5cm
Warstwa wiążąca z BA	0/	gr 8cm
Podbudowa zasadnicza z BA	0/31,5	gr 10cm
Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5		gr 20cm
Stabilizacja piasku cementem Rm=2,5 MPa		gr 15cm
Grunt rodzimy		

Warstwa ściernalna z BA	0/	gr 4cm
Warstwa wiążąca z BA	0/	gr 4cm
Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5		gr 20cm
Stabilizacja piasku cementem Rm=2,5 MPa		gr 15cm
Grunt rodzimy		