

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

budowa sieci wodociągowej z przyłączami w msc. Sangrodz, Ujazd
gm. Ujazd

1. Przedmiot specyfikacji technicznej

1.1. Roboty do wykonania w ramach zamówienia:

Sieć wodociągowa z rur PE śr 110 mm -mb 1898

Przyłącza wodociągowe PE śr 40/32 mm – mb 179/ 14 szt

2. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie:

- 2.1. Wykonanie wszystkich elementów robót zgodnie z dokumentacją projektową , przedmiarem robót i kosztorysem, ewentualna naprawa urządzeń podziemnych uszkodzonych w trakcie budowy / w szczególności kabli energetycznych na trasie wodociągu/
Wykonanie wszystkich badań i prób zgodnie z dokumentacją i Polskimi Normami
- 2.2. Zapewnienie dozoru mienia na czas budowy , zabezpieczenie warunków BHP oraz ubezpieczenie budowy.
- 2.3. Pokrycie kosztów obsługi geodezyjnej /wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza/
- 2.4. Wykonawca będzie zawiadamiał odpowiednie służby na trzy dni przed terminem odbioru robót zanikających.
- 2.5. Wykonawca złoży oświadczenie o zapoznaniu się z dokumentacją projektową i warunkami w terenie.
- 2.7. Opracowanie oferty w oparciu o projekt techniczny, specyfikację techniczną oraz przedmiar i kosztorys.
- 2.8. Wykonawca przedstawi atesty i certyfikaty na materiały użyte do budowy.

3. Materiały , urządzenia ,sprzęt.

- 3.1. Wykonawca zapewni , aby materiały przeznaczone do wbudowania były zgodne z dokumentacją projektową.
- 3.2. Atesty ,certyfikaty na wbudowane materiały stanowią załączniki do odbioru robót i winny być udostępniane na każde życzenie przedstawiciela Zamawiającego.
- 3.3. Sprzęt
Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu gwarantującego prawidłowe wykonanie robót.
- 3.4. Odbiór końcowy
Zakończenie robót oraz gotowość do odbioru zostanie zgłoszone wpisem w

dzienniku budowy.

Termin odbioru wyznaczy Zamawiający. Odbioru końcowego dokona komisja powołana przez Zamawiającego.

4. Personel kierowniczy

Kierownik budowy musi posiadać wymagane uprawnienia budowlane oraz posiadać aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa.

5. Teren budowy

5.1. Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy ,dokumentację projektową ,dziennik budowy.

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa ruchu wynikającego z prowadzenia robót oraz przestrzeganie przepisów BHP.

5.3. Po zakończeniu robót Wykonawca uporządkuje teren budowy

5.4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone z własnej winy podczas prowadzenia robót.

6. Ogólne zasady wykonania robót

6.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, projektem technicznym , przepisami i sztuką budowlaną.

6.2 Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonaniu robót zostaną naprawione na koszt Wykonawcy.

6.3 Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy uzyskać zgodę na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w Urzędzie Gminy Ujazd.

7. Dokumenty

Do dokumentów związanych z prowadzeniem robót zalicza się:

- dziennik budowy
- protokół przekazania terenu budowy
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi
- protokoły odbioru robót

