

UWAGI

Pow.dachu = 337,0 m2
Pokrycie: blachodachówka BALEX-METAL SPEKTRUM gr.0,55 mm, kolor ceglasty mat 8004 M.
Rynny LINDAB z blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej fi 125 i rury spustowe fi 100,kolor ceglasty.
Rynny montować ze spadkiem 0,5% w kierunku rur spustowych.
Obróbki blacharskie z blachy blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr.0,55 mm.
Okap pokrycia dachu przyjęto z nawisem 6 cm.
⊛ - Kominek dachowy wentylacyjny.

Temat:Projektowana przebudowa i rozbudowa istn.budynku przychodni lekarskiej wraz z układem komunikacyjnym.
Lokalizacja:Osiedle Niewiadów bl.4 dz.159,157/1 obr.Niewiadów-Mącznik gm.Ujazd.
Inwestor:Gmina Ujazd 97-225 Ujazd ul.Pl.Kościuszki 6.

PRACOWNIA FORM ARCHITEKTONICZNYCH
— MATERIA —
filia: 97-300 Piotrków Tryb.
ul.Słowackiego 9, tel./fax (0-44) 647-70-45
NIP:771-110-15-78 REGON 590465650

Asystent: tech.bud. Tomasz Milczarek

Projektant: mgr inż. arch. Małgorzta Czajka
Upr. Nr UAN.V.838881/87
z §4 ust. 1 i 2, §7 i §13 ust.1 pkt1

Nazwa rysunku: RZUT DACHU

Skala: 1:100

Numer rysunku: 6

Data: Sierpień 2007

Numer strony: 29

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE