

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

/budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej i przyłącza kanalizacji deszczowej dla potrzeb Gminnego Ośrodka Kultury w m. Osiedle Niewiadów Gmina Ujazd

1. Przedmiot specyfikacji technicznej

1.1. Roboty do wykonania w ramach zamówienia:

Przyłącze kanalizacji sanitarnej

Odcinek grawitacyjny z rur PVC Ø 200 mm - m. 59

Odcinek tłoczny z rur PE Ø 90 mm - m. 186,5

Studnie PE Ø 400 mm z włazem żel. i rurą teleskopową - kpl 2

Studnia rozprężna Ø 1000 mm –szt.1

Przepompownia ścieków wraz z zasilaniem energetycznym –kpl. 1

Przyłącze kanalizacji deszczowej

Przyłącze kanalizacji deszczowej z rur PVC Ø 250 mm – m. 47,5

Studzienki PE Ø 400 mm - szt. 3

Wpusty deszczowe –szt. 3

2. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie:

- 2.1. Wykonanie wszystkich elementów robót zgodnie z dokumentacją projektową , przedmiarem robót i kosztorysem, ewentualna naprawa urządzeń podziemnych uszkodzonych w trakcie budowy / w szczególności dotyczy istniejącej sieci kanalizacji , kabli energetycznych i kanału ciepłowniczego/
- 2.2. Wykonanie wszystkich badań i prób zgodnie z dokumentacją i Polskimi Normami
- 2.3. Zapewnienie dozoru mienia na czas budowy , zabezpieczenie warunków BHP oraz ubezpieczenie budowy.
- 2.4. Pokrycie kosztów obsługi geodezyjnej /wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza/
- 2.5. Wykonawca będzie zawiadamiał odpowiednie służby na trzy dni przed terminem odbioru robót zanikających.
- 2.6. Wykonawca złoży oświadczenie o zapoznaniu się z dokumentacją projektową i warunkami w terenie.
- 2.7. Opracowanie oferty w oparciu o projekt techniczny, specyfikację techniczną oraz przedmiar i kosztorys.
- 2.8. Wykonawca przedstawi atesty i certyfikaty na wyroby użyte do budowy.

3. Materiały , urządzenia ,sprzęt.

- 3.1. Wykonawca zapewni , aby wyroby budowlane przeznaczone do

wbudowania były zgodne z dokumentacją projektową.

3.2. Atesty ,certyfikaty na wbudowane wyroby stanowią załączniki do odbioru robót i winny być udostępniane na każde życzenie przedstawiciela Zamawiającego.

3.3. Sprzęt

Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu gwarantującego prawidłowe wykonanie robót.

3.4. Odbiór końcowy

Zakończenie robót oraz gotowość do odbioru zostanie zgłoszone wpisem w dzienniku budowy.

Termin odbioru wyznaczy Zamawiający. Odbioru końcowego dokona komisja powołana przez Zamawiającego.

4. Personel kierowniczy

Kierownik budowy musi posiadać wymagane uprawnienia budowlane oraz posiadać aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa.

5. Teren budowy

5.1. Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy ,dokumentację projektową ,dziennik budowy.

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa ruchu wynikającego z prowadzenia robót oraz przestrzeganie przepisów BHP.

5.3. Po zakończeniu robót Wykonawca uporządkuje teren budowy

5.4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone z własnej winy podczas prowadzenia robót.

6. Ogólne zasady wykonania robót

6.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, projektem technicznym , przepisami i sztuką budowlaną.

6.2 Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonaniu robót zostaną naprawione na koszt Wykonawcy

7. Dokumenty

Do dokumentów związanych z prowadzeniem robót zalicza się:

- dziennik budowy
- protokół przekazania terenu budowy
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi
- protokoły odbioru robót

