
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczenia nr 09 w piwnicy Szkoły Podstawowej w Ujeździe
ADRES INWESTYCJI : Rokicińska 6, 97-225 Ujazd
INWESTOR : Gmina Ujazd
ADRES INWESTORA : Pl. Kościuszki 6,97-225 Ujazd
BRANŻA : Budowlana

DATA OPRACOWANIA : 07.07.2014

Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% Rbezp, Sbezp
Zysk [Z]	% Rbezp, Sbezp
Zysk [Z]	% Kp(Rbezp), Kp(Sbezp)
VAT [V]	% Σnetto kosztorys

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
07.07.2014

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Roboty rozbiórkowe					
1.1	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach 15.0	m ² m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
1.2	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km 15.0*0.025	m ³ m ³	0.375	
				RAZEM	0.375
1.3	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 9 0.375	m ³ m ³	0.375	
				RAZEM	0.375
1.4		Oplata za składowanie gruzu 0.375	m ³ m ³	0.375	
				RAZEM	0.375
2 Roboty budowlane					
2.1	KNR 4-01 0716-01	Naprawa - tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie 15.0	m ² m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
2.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 50.92+38.2	m ² m ²	89.120	
				RAZEM	89.120
2.3	KNR-W 2-02 0830-02	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe 89.12	m ² m ²	89.120	
				RAZEM	89.120
2.4	KNR-W 2-02 1510-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem-sufit (farba akrylowa biała) 50.92	m ² m ²	50.920	
				RAZEM	50.920
2.5	KNR-W 2-02 1510-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem-ściana (farba akrylowa kremowo-beżowa) 38.2	m ² m ²	38.200	
				RAZEM	38.200
2.6	KNR 0-33 0126-02	Lamperia o wys. 1,46 m wykonana z mozaikowego tynku żywicznego gr. 3 mm kolor ziaren żółto-brązowy 42.57	m ² m ²	42.570	
				RAZEM	42.570
2.7	KNR-W 2-02 2004-08	Montaż zabudowy z płyt g-k gr. 12,5 mm na ryzycie stalowym pod sufitem rur c.o. zabudowa o wym. 0,15x0,30x14,58m 6.56	m ² m ²	6.560	
				RAZEM	6.560
2.8	KNR 2-15 0217-03 analogia	Montaż rewizji 20x20 cm w zabudowie z płyt g-k 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
2.9	kalk. własna	Montaż nawiewnika podokiennego wraz z wykuciem otworu 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Roboty rozbiórkowe						
1.1	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach		m ²	15.0		
1.2	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km		m ³	15.0*0.025 = 0.375		
1.3	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 9		m ³	0.375		
1.4		Opłata za składowanie gruzu		m ³	0.375		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Roboty budowlane						
2.1	KNR 4-01 0716-01	Naprawa - tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie		m ²	15.0		
2.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERE-SIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe		m ²	50.92+38.2 = 89.120		
2.3	KNR-W 2-02 0830-02	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe		m ²	89.12		
2.4	KNR-W 2-02 1510-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem-sufit (farba akrylowa biała)		m ²	50.92		
2.5	KNR-W 2-02 1510-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem-sciana (farba akrylowa kremowo-beżowa)		m ²	38.2		
2.6	KNR 0-33 0126-02	Lamperia o wys. 1,46 m wykonana z mozaikowego tynku żywicznego gr. 3 mm kolor ziaren żółto-brązowy		m ²	42.57		
2.7	KNR-W 2-02 2004-08	Montaż zabudowy z płyt g-k gr. 12,5 mm na ryszcie stalowym pod sufitem rur c.o. zabudowa o wym. 0,15x0,30x14,58m		m ²	6.56		
2.8	KNR 2-15 0217-03 analogia	Montaż rewizji 20x20 cm w zabudowie z płyt g-k		szt.	2		
2.9	kalk. własna	Montaż nawiewnika podokiennego wraz z wykuciem otworu		kpl	1		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							
Podatek VAT							
Ogółem wartość kosztorysowa robót							

Słownie:

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	Roboty rozbiórkowe						
2	Roboty budowlane						
	RAZEM netto						
	VAT						
	Razem brutto						

Słownie: