
KOSZTORYS NAKŁADCZY

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA I REMONT PLACU TARGOWEGO W UJEŹDZIE
ADRES INWESTYCJI : Ujazd, działka nr ewid. 596/6 , gmina Ujazd
INWESTOR : GMINA UJAZD
ADRES INWESTORA : PL. KOŚCIUSZKI 6, 97-225 UJAZD

| | | |
|--|---|----|
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT | : | zł |
| Podatek VAT | : | zł |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót | : | zł |

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-------------|---------------|---|----------------|--------------|----------------|
| 1 | | PRZEBUDOWA TARGOWISKA GMINNEGO W UJEŹDZIE | | | |
| 1.1 | | ROBOTY ROZBIÓRKOWE | | | |
| 1 | | ROZBIÓRKI UTWARDZONYCH DRÓG WEWNĘTRZNYCH WRAZ Z UTYLI- | m ² | | |
| d.1. | analiza indy- | ZACJĄ MATERIAŁÓW POCHODZĄCYCH Z ROZBIÓREK | | | |
| 1 | widualna | 1085 | m ² | 1085.00 | |
| | | | | RAZEM | 1085.00 |
| 2 | | Rozbiórka istniejącego ogrodzenia z elementów betonowych prefabrykowa- | m | | |
| d.1. | analiza indy- | nych wraz z utylizacją materiałów pochodzących z rozbiórki | | | |
| 1 | widualna | 265 | m | 265.00 | |
| | | | | RAZEM | 265.00 |
| 1.2 | | DROGI I PLACE | | | |
| 1.2. | | KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA | | | |
| 1 | | | | | |
| 3 | KNR 2-31 | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe w gruncie kat.III-IV | m | | |
| d.1. | 0401-06 | | | | |
| 2.1 | | <obrzeża>18.15+14.05+7.75+22.65+9.75+54.65+30.35+15.75 | m | 173.10 | |
| | | <krawężniki>400 | m | 400.00 | |
| | | | | RAZEM | 573.10 |
| 4 | KNR 6 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, | m | | |
| d.1. | 0404-05 | spoiny wypełnione zaprawą cementową | | | |
| 2.1 | | 173.10 | m | 173.10 | |
| | | | | RAZEM | 173.10 |
| 5 | KNR 2-31 | Ława pod krawężniki betonowa z oporem | m ³ | | |
| d.1. | 0402-04 | | | | |
| 2.1 | | (0.3*0.1+0.15*0.1)*400 | m ³ | 18.00 | |
| | | | | RAZEM | 18.00 |
| 6 | KNR 2-31 | Ława pod krawężniki - dodatek za wykonanie ławy betonowej na łukach o pro- | m ³ | | |
| d.1. | 0402-05 | mieciu do 40 m | | | |
| 2.1 | | (0.3*0.1+0.15*0.1)*4*10.5 | m ³ | 1.89 | |
| | | | | RAZEM | 1.89 |
| 7 | KNR 2-31 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- | m | | |
| d.1. | 0403-03 | towo-piaskowej | | | |
| 2.1 | | 400 | m | 400.00 | |
| | | | | RAZEM | 400.00 |
| 8 | KNR 2-31 | Krawężniki betonowe - dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 10 m | m | | |
| d.1. | 0403-07 | | | | |
| 2.1 | | 4*10.5 | m | 42.00 | |
| | | | | RAZEM | 42.00 |
| 1.2. | | CHODNIKI | | | |
| 2 | | | | | |
| 9 | KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun- | m ² | | |
| d.1. | 0101-01 | cie kat. I-IV głębokości 25 cm | | | |
| 2.2 | 0101-02 | 395+26+213.5+33.4 | m ² | 667.90 | |
| | | | | RAZEM | 667.90 |
| 10 | KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne | m ² | | |
| d.1. | 0103-04 | nawierzchni w gruncie kat. I-IV | | | |
| 2.2 | | 395+26+213.5+33.4 | m ² | 667.90 | |
| | | | | RAZEM | 667.90 |
| 11 | KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa łamanego - o grubości po zagęszczeniu 15 cm | m ² | | |
| d.1. | 0114-05 | | | | |
| 2.2 | | 395+26+213.5+33.4 | m ² | 667.90 | |
| | | | | RAZEM | 667.90 |
| 12 | KNR 6 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo- | m ² | | |
| d.1. | 0502-03 | piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | | | |
| 2.2 | | 395+26+213.5+33.4 | m ² | 667.90 | |
| | | | | RAZEM | 667.90 |
| 1.2. | | ALEJE DLA KUPUJĄCYCH | | | |
| 3 | | | | | |
| 13 | KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun- | m ² | | |
| d.1. | 0101-01 | cie kat. I-IV głębokości 45 cm | | | |
| 2.3 | 0101-02 | 1280 | m ² | 1280.00 | |
| | | | | RAZEM | 1280.00 |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|------------|---------------|--|----------------|--------------|----------------|
| 14 | KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne | m ² | | |
| d.1. | 0103-04 | nawierzchni w gruncie kat. I-IV | | | |
| 2.3 | | 1280 | m ² | 1280.00 | |
| | | | | RAZEM | 1280.00 |
| 15 | KNR 2-31 | Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na | m ² | | |
| d.1. | 0104-07 | całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 15 cm | | | |
| 2.3 | 0104-08 | 1280 | m ² | 1280.00 | |
| | | | | RAZEM | 1280.00 |
| 16 | KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 20 | m ² | | |
| d.1. | 0114-05 | cm | | | |
| 2.3 | 0114-06 | 1280 | m ² | 1280.00 | |
| | | | | RAZEM | 1280.00 |
| 17 | KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej grubość 8 cm na podsypce | m ² | | |
| d.1. | 0511-03 | cementowo-piaskowej | | | |
| 2.3 | | 1280 | m ² | 1280.00 | |
| | | | | RAZEM | 1280.00 |
| 18 | | Dodatek za niższe ukształtowanie poziomu kostki pod maty dezynfekujące na | kpl | | |
| d.1. | analiza indy- | wjazdach do placu dla zwierząt | | | |
| 2.3 | widualna | 2 | kpl | 2.00 | |
| | | | | RAZEM | 2.00 |
| 1.3 | | OGRODZENIE | | | |
| 19 | | WYMIANA OGRODZENIA - PANELE SYSTEMOWE ocynkowane na podmu- | m | | |
| d.1. | analiza indy- | rówce systemowej h=1,7m | | | |
| 3 | widualna | 263+3.55+59-2*6 | m | 313.55 | |
| | | | | RAZEM | 313.55 |
| 20 | | Dostawa i montaż bram przesuwnych z paneli systemowych ocynkowanych | kpl | | |
| d.1. | analiza indy- | szer. 6 m i wys. 1,7 m | | | |
| 3 | widualna | 2 | kpl | 2.00 | |
| | | | | RAZEM | 2.00 |
| 1.4 | | WYWÓZ ZIEMI I GRUZU | | | |
| 21 | KNR-W 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. I- | m ³ | | |
| d.1. | 0208-05 | III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami | | | |
| 4 | | samowyładowczymi na odległość do 1 km | m ³ | 876.56 | |
| | | 667.9*0.45+1280*0.45 | | RAZEM | 876.56 |
| 1.5 | | ZAGOSPODAROWANIE TERENU ZIELONEGO | | | |
| 22 | KNR-W 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. I- | m ³ | | |
| d.1. | 0208-05 | III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami | | | |
| 5 | | samowyładowczymi na odległość do 1 km - niwelacja terenu przy budynku | m ³ | 210.00 | |
| | | 420*0.5 | | RAZEM | 210.00 |
| 23 | KNR 2-01 | Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III | m ² | | |
| d.1. | 0505-04 | | | | |
| 5 | | 420*0.5 | m ² | 210.00 | |
| | | | | RAZEM | 210.00 |
| 24 | KNR 2-21 | Wykonanie trawników dywanowych siewem na terenie płaskim przy uprawie | ha | | |
| d.1. | 0403-04 | mechanicznej na gruncie kat. III z nawożeniem | | | |
| 5 | | (420+1980)/10000 | ha | 0.24 | |
| | | | | RAZEM | 0.24 |

| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
|--|--------------------------|---|----------------|---------|------------|---------|
| 1 | | PRZEBUDOWA TARGOWISKA GMINNEGO W UJEŹDZIE | | | | |
| 1.1 | | ROBOTY ROZBIÓRKOWE | | | | |
| 1 | | ROZBIÓRKI UTWARDZONYCH DRÓG WEWNĘTRZNYCH WRAZ Z UTYLIZACJĄ MATERIAŁÓW POCHODZĄCYCH Z ROZBIÓREK | m ² | 1085.00 | | |
| d.1. | analiza indywidualna | | | | | |
| 2 | | Rozbiórka istniejącego ogrodzenia z elementów betonowych prefabrykowanych wraz z utylizacją materiałów pochodzących z rozbiórki | m | 265.00 | | |
| d.1. | analiza indywidualna | | | | | |
| 1 | | | | | | |
| Razem dział: ROBOTY ROZBIÓRKOWE | | | | | | |
| 1.2 | | DROGI I PLACE | | | | |
| 1.2. | | KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA | | | | |
| 1 | | | | | | |
| 3 | | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe w gruncie kat.III-IV | m | 573.10 | | |
| d.1. | KNR 2-31 0401-06 | | | | | |
| 2.1 | | | | | | |
| 4 | | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową | m | 173.10 | | |
| d.1. | KNNR 6 0404-05 | | | | | |
| 2.1 | | | | | | |
| 5 | | Ława pod krawężniki betonowa z oporem | m ³ | 18.00 | | |
| d.1. | KNR 2-31 0402-04 | | | | | |
| 2.1 | | | | | | |
| 6 | | Ława pod krawężniki - dodatek za wykonanie ławy betonowej na łukach o promieniu do 40 m | m ³ | 1.89 | | |
| d.1. | KNR 2-31 0402-05 | | | | | |
| 2.1 | | | | | | |
| 7 | | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 400.00 | | |
| d.1. | KNR 2-31 0403-03 | | | | | |
| 2.1 | | | | | | |
| 8 | | Krawężniki betonowe - dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 10 m | m | 42.00 | | |
| d.1. | KNR 2-31 0403-07 | | | | | |
| 2.1 | | | | | | |
| Razem dział: KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA | | | | | | |
| 1.2. | | CHODNIKI | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 9 | | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 25 cm | m ² | 667.90 | | |
| d.1. | KNR 2-31 0101-01 0101-02 | | | | | |
| 2.2 | | | | | | |
| 10 | | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV | m ² | 667.90 | | |
| d.1. | KNR 2-31 0103-04 | | | | | |
| 2.2 | | | | | | |
| 11 | | Podbudowa z kruszywa łamanego - o grubości po zagęszczeniu 15 cm | m ² | 667.90 | | |
| d.1. | KNR 2-31 0114-05 | | | | | |
| 2.2 | | | | | | |
| 12 | | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m ² | 667.90 | | |
| d.1. | KNNR 6 0502-03 | | | | | |
| 2.2 | | | | | | |
| Razem dział: CHODNIKI | | | | | | |
| 1.2. | | ALEJE DLA KUPUJĄCYCH | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 13 | | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 45 cm | m ² | 1280.00 | | |
| d.1. | KNR 2-31 0101-01 0101-02 | | | | | |
| 2.3 | | | | | | |
| 14 | | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV | m ² | 1280.00 | | |
| d.1. | KNR 2-31 0103-04 | | | | | |
| 2.3 | | | | | | |
| 15 | | Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 15 cm | m ² | 1280.00 | | |
| d.1. | KNR 2-31 0104-07 0104-08 | | | | | |
| 2.3 | | | | | | |
| 16 | | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 20 cm | m ² | 1280.00 | | |
| d.1. | KNR 2-31 0114-05 0114-06 | | | | | |
| 2.3 | | | | | | |
| 17 | | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m ² | 1280.00 | | |
| d.1. | KNR 2-31 0511-03 | | | | | |
| 2.3 | | | | | | |
| 18 | | Dodatek za niższe ukształtowanie poziomu kostki pod maty dezynfekujące na wjazdach do placu dla zwierząt | kpl | 2.00 | | |
| d.1. | analiza indywidualna | | | | | |
| 2.3 | | | | | | |
| Razem dział: ALEJE DLA KUPUJĄCYCH | | | | | | |
| Razem dział: DROGI I PLACE | | | | | | |
| 1.3 | | OGRODZENIE | | | | |
| 19 | | WYMIANA OGRODZENIA - PANELE SYSTEMOWE ocynkowane na podmurówce systemowej h=1,7m | m | 313.55 | | |
| d.1. | analiza indywidualna | | | | | |
| 3 | | Dostawa i montaż bram przesuwnych z paneli systemowych ocynkowanych szer. 6 m i wys. 1,7 m | kpl | 2.00 | | |
| d.1. | analiza indywidualna | | | | | |
| 3 | | | | | | |

| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
|---|-------------------------------|--|----------------|--------|------------|---------|
| Razem dział: OGRODZENIE | | | | | | |
| 1.4 | | WYWÓZ ZIEMI I GRUZU | | | | |
| 21 d.1. 4 | KNR-W 2-01 0208-05 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km | m ³ | 876.56 | | |
| Razem dział: WYWÓZ ZIEMI I GRUZU | | | | | | |
| 1.5 | | ZAGOSPODAROWANIE TERENU ZIELONEGO | | | | |
| 22 d.1. 5 | KNR-W 2-01 0208-05 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km - niwelacja terenu przy budynku | m ³ | 210.00 | | |
| 23 d.1. 5 | KNR 2-01 0505- 04 | Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III | m ² | 210.00 | | |
| 24 d.1. 5 | KNR 2-21 0403- 04 | Wykonanie trawników dywanowych siewem na terenie płaskim przy uprawie mechanicznej na gruncie kat. III z nawożeniem | ha | 0.24 | | |
| Razem dział: ZAGOSPODAROWANIE TERENU ZIELONEGO | | | | | | |
| Razem dział: PRZEBUDOWA TARGOWISKA GMINNEGO W UJEŹDZIE | | | | | | |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT | | | | | | |
| Podatek VAT | | | | | | |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót | | | | | | |

Słownie:

| Lp. | Nazwa | Pozycje kosztoryso- we | RAZEM |
|-------|---|---------------------------|-------|
| 1.1 | ROBOTY ROZBIÓRKOWE | 1 - 2 | |
| 1.2.1 | KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA | 3 - 8 | |
| 1.2.2 | CHODNIKI | 9 - 12 | |
| 1.2.3 | ALEJE DLA KUPUJĄCYCH | 13 - 18 | |
| 1.2 | DROGI I PLACE | 3 - 18 | |
| 1.3 | OGRODZENIE | 19 - 20 | |
| 1.4 | WYWÓZ ZIEMI I GRUZU | 21 - 21 | |
| 1.5 | ZAGOSPODAROWANIE TERENU ZIELONEGO | 22 - 24 | |
| 1 | PRZEBUDOWA TARGOWISKA GMINNEGO W UJEŹDZIE | 1 - 24 | |
| | RAZEM netto | | |
| | VAT | | |
| | Razem brutto | | |

Słownie: