



PRZEREKÓJ KONSTRUKCYJNY E - E




LEGENDA

1. Proj. nawierzchnia jezdni i zatok postojowych z kostki betonowej kolorowej (grafitowej) gr. 8 cm na podsypanie cementowo - piaskowej 1:4 o grub. 3 cm
2. Proj. podbudowa zasadnicza jezdni i zatok z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 20 cm
3. Proj. warstwa odcinająca z pospółki o grubości 10 cm na podłożu gruntowym G1 wg PN-S-96102:1997 (frakcja 0/63 - 15 cm, frakcja 0/31,5 - 5 cm)
4. Proj. nawierzchnia chodników i opasek jezdni z kostki betonowej kolorowej (czerwonej) gr. 8 cm na podsypanie cementowo - piaskowej 1:4 o grub. 3 cm
5. Proj. podbudowa zasadnicza chodników i opasek jezdni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 15 cm wg PN-S-96102:1997 (frakcja 0/31,5 - 15 cm)
- 5A. Podbudowa opaski w obrębie palisady z kruszywa łamanego o zmiennej grubości
6. Proj. krawężnik betonowy 15x30x100 wystający na podsypanie cementowo - piaskowej 1:4 o grubości 5 cm i ławie z oporem z betonu C12/15
7. Proj. obramowanie chodników i opasek jezdni z obrzeży betonowych 30x8 na ławie z betonu C12/15 o grubości 10 cm
8. Proj. krawężnik betonowy najazdowy 15x22x100 na podsypanie cementowo - piaskowej 1:4 o grubości 5 cm i ławie z oporem z betonu C12/15
9. Istniejące chodniki (nawierzchnie) z kostki betonowej o grubości 6 cm na podbudowie z kruszywa łamanego lub betonu - bez zmian
10. Istniejące obramowanie jezdni z krawężników betonowych wystających 15x30x100 - bez zmian
11. Projektowany pas zieleni pomiędzy jezdnią i chodnikiem
12. Proj. palisada z elementów betonowych (typ powierzchni szary granit) 8x40x100 na ławie betonowej z betonu C12/15 o grubości 10 cm

PRZEREKÓJ KONSTRUKCYJNY H - H



PRZEREKÓJ KONSTRUKCYJNY J - J



Nr rys.	Nazwa zadania	Projektant	Data
4	Przebudowa dróg w miejscowości Osiedle Niewiadów	mgr inż. Jacek Killman upr. proj. nr 12692 Sk-oc w specjaln. konstr. - inż. w zakresie dróg i mostów par. 2 ust. 1 pkt. 1 i par. 13 ust. 1 pkt. 3 lit. b	listopad 2015 r.
Tytuł rysunku			
PRZEREKROJE KONSTRUKCYJNE			
E-E, F-F, G-G, H-H, J-J			
Nr str.	Investor	Podpis	Skala
27	GINIA UJAZD pl. Kościuszki 6 97-225 Ujazd		1 : 50