

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 13-23 0106-02	Rozbiórka pokryć dachowych z papy - 1 warstwa wraz z wywozem do utylizacji 11,7*16,7+5,4*8,8+13,1*9,8+1,6*2,6 375.45	m ² m ²	 375.450	 375.450
				RAZEM	375.450
2	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku pas podrynnowy (16,7+18,5)*0,4 pas nadrynnowy (16,7+18,5)*0,25 gzyms 13,5*0,4 39.08	m ² m ²	 39.080	 39.080
				RAZEM	39.080
3	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 7.25*2+2.0+4.12	m m	 20.620	 20.620
				RAZEM	20.620
4	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 15.9+2*0.4+18.5	m m	 35.200	 35.200
				RAZEM	35.200
5	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej 39.08	m ² m ²	 39.080	 39.080
				RAZEM	39.080
6	KNR-W 4-01 0519-01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia 375.45	m ² m ²	 375.450	 375.450
				RAZEM	375.450
7	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km analogia 6.22	m ³ m ³	 6.220	 6.220
				RAZEM	6.220
8	KNR 2-02 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej 35.2	m m	 35.200	 35.200
				RAZEM	35.200
9	KNR 2-02 0510-04	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej 20.62	m m	 20.620	 20.620
				RAZEM	20.620
10	KNR 4-03 1138-03	Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu płaskim na papie na betonie 40	szt. szt.	 40.000	 40.000
				RAZEM	40.000
11	KNR 4-03 1139-08	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z pręta o przekroju do 120 mm ² mocowanych na wspornikach na ścianie w ciągu pionowym 7.25*4+4.12	m m	 33.120	 33.120
				RAZEM	33.120
12	KSNR 5 0601-01	Montaż zwodów instalacji odgromowej - przewody nienapężane poziome mocowane na wspornikach obsadzanych (11.7+16.7)*2+(8.0+9.0+18.5*2)	m m	 110.800	 110.800
				RAZEM	110.800
13	KSNR 5 0601-03	Montaż zwodów instalacji odgromowej - przewody nienapężane pionowe mocowane na wspornikach obsadzanych 7.25*4+4.12	m m	 33.120	 33.120
				RAZEM	33.120
14	KNR 4-03 1205-03	Pierwszy pomiar instalacji odgromowej 1	pomiar pomiar	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
15	KNR 4-03 1205-04	Następny pomiar instalacji odgromowej 4	pomiar pomiar	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000